

U naselju Barbariga u tijeku su infrastrukturni radovi usmjereni na unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, u sklopu projekta aglomeracije Pula Sjever. Svi radovi će biti završeni početkom travnja, kako ne bi negativno utjecali na nadolazeću turističku sezonu na području Barbarige.

Ugovor vrijedan 28.741.749,03 eura bez PDV-a potpisan je sa slovenskom firmom GODINA d.o.o. za radove na Aglomeraciji Pula Sjever, dok dio radova u Barbarigi vrijedan 1.383.768,58 eura bez PDV-a izvršava GODINA d.o.o. s podizvođačem Ingrap - omni Beograd d.o.o. podružnica Pula. Tijek i zahtjevnost projekta pojasnio nam je voditelj gradilišta Danijel Škifić, istaknuvši: „Izvide se radovi na priključenju naselja Betiga na fekalnu odvodnju, planirana je izgradnja 2,5 km nove kanalizacije i 1 km nove vodovodne mreže, zajedno sa više od 100 novih priključaka. Radovi za sad prate zadanu dinamiku, do sad je izvedeno 1,3 km nove kanalizacije i oko 350 m vodovodne mreže. Računamo da ćemo do kraja veljače završiti s kompletnom glavnom trasom (vode i kanalizacije) i onda tijekom ožujka izvesti sve priključke. Gradilište je veoma zahtjevno iz razloga što je iskop u V. kategoriji terena, u naselju Betiga koje već ima svu infrastrukturu (osim kanalizacije) i to nam dodatno otežava i produžuje radove. Ovim putem želim zahvaliti na strpljenju i gostoprimstvu svih stalnih stanovnika i vikendaša u Barbarigi i Betigi i još jednom ih zamoliti za strpljenje, a mi ćemo dati sve od sebe da prije Uskrsa svi građevinski radovi u naselju budu završeni na obostrano zadovoljstvo.”

Projektom vodoopskrbe predviđena je izgradnja 969 metara novih vodoopskrbnih cjevovoda, koji se grade duž trase postojećeg sustava s ciljem povezivanja dijelova naselja koji trenutačno nisu obuhvaćeni javnom vodoopskrbom. Time će se osigurati kvalitetna i pouzdana opskrba pitkom vodom, uz poštivanje svih važećih tehničkih standarda i dugoročne održivosti sustava.

Paralelno s time, provodi se i projekt proširenja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda, kojim je planirana izgradnja 2.525 metara novih gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda. Novi kolektori predstavljaju proširenje sekundarne mreže u naselju te će se spojiti na postojeća kanalizacijska okna, čime će se omogućiti učinkovito i sigurno gravitacijsko otjecanje otpadnih voda.

Odvodnja sanitarnih voda u Barbarigi odvijat će se gravitacijski prema crpnoj stanici Barbariga, odakle se otpadne vode tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kanalom transportiraju do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Peroj. Proširenje kanalizacijske mreže planirano je kako bi se povećao broj priključenih korisnika te prilagodio sustav očekivanom porastu broja povremenih stanovnika, osobito u razdoblju pojačane turističke aktivnosti.

Riječ je o zahvatima koji imaju dugoročan značaj za razvoj Barbarige, jer doprinose unaprjeđenju komunalnih uvjeta, zaštiti okoliša i održivom razvoju naselja, uz stvaranje kvalitetnijih uvjeta života za stalne i povremene stanovnike. (iPress)

Aglomeracija Pula Sjever: Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji u Barbarigi završavaju poč

Kategorija: ISTRAAžurirano: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08

Objavljeno: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08



Aglomeracija Pula Sjever: Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji u Barbarigi završavaju poč

Kategorija: ISTRAAžurirano: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08
Objavljeno: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08



Aglomeracija Pula Sjever: Radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji u Barbarigi završavaju poč

Kategorija: ISTRAAžurirano: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08

Objavljeno: Četvrtak, 12 Veljača 2026 13:08

